

工事費内訳書（直接工事費）

工種内訳書第 号				直接工事費		
規 格	【換算値】コンクリート殻(有筋) 2.50/m ³ 、コンクリート殻(無筋) 2.35/m ³ 、			摘 要	H22. 単価	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
【従来施工費計上内訳】						
①積込・運搬費	10tDt+0.8m3BH,L=10.0km	m3	1.00	1,640	1,640	運搬距離 L=10.0km 【工内第1号】
②処分費	中間処理施設、コンクリート塊(無筋)	t	2.35	900	2,115	地区単価 小樽市
③材料費	栗石(5～15cm)	m3	1.00	3,200	3,200	地区単価 小樽市
(ア) 合 計					6,955	1m ³ 当り単価(①+②+③)※栗石を使用する現場の場合
【新工法施工費計上内訳】						
①栗石(中割石)再生費	150mm内外、破砕厚最大寸法700mm以下	m3	1.0	1,530	1,530	破砕処理量 48m ³ /日 【工事費第1号】
(ア) 合 計					1,530	1m ³ 当り単価(①)
重機分解・組立費	分解組立 バックホウアタッチメント	式	1			一般共通仮設費に含む
・コンクリート殻の栗石(中割石)の製品化は粒度100mm～150mmまで調整できます。						
・コンクリート塊の単位重量 無筋コンクリート 2.35t/m ³ 、鉄筋コンクリート 2.50t/m ³						